

Referencje

Michelin Polska S.A oraz Przemysłówka Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 21/24 10-508 Olsztyn zleciła firmie Keller Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 172 05-850 Ożarów Mazowiecki wykonanie posadowienia na palach CFA 630 fundamentów w osiach -3-1/A-I oraz fundamentów obiektów O-01 O-02 przy hali „0” Zakładów Michelin w Olsztynie.

Wykonano pale wiercone CFA o średnicy ϕ 630 mm o długościach od 7,0m do 9,0m z betonu klasy B25. Pale zbrojono na długości 6,0 m koszem zbrojeniowym o średnicy 420 mm. Jako zbrojenie główne zastosowano 8 prętów ϕ 16 ze stali A IIIIN (BSt500S).

W ramach robót palowych wykonano:

- **161 szt. pali CFA**, których lokalizację pokazano na rysunku dokumentacji powykonawczej,
- Łączna długość wykonanych pali CFA wynosi **1178,56 mb**.
- Średnia długość pala CFA wynosi **7,32 m**.
- **9 szt. dodatkowych pali CFA** do wykonania obciążeń próbnych, których lokalizację pokazano na załączonym rysunku,
- Łączna długość dodatkowych pali CFA wynosi **83,12 mb**.
- Długość pali CFA do obciążenia próbnego wynosi **7,0 m**.
- Długość pali CFA wyciąganych wynosi **10,5 m**.

Powyższe roboty wykonano w okresie od 10.05.2006r. do 26.05.2006r.

Wartość kontraktu: **zł**

Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, iż powyższe zadanie zostało wykonane terminowo z dużą starannością i dbałością o jakość wykonanych robót na wysokim poziomie technicznym. Dlatego rekomendujemy firmę Keller Polska Sp. z o.o. jako solidnego i terminowego wykonawcę posadowień na palach CFA i polecamy innym Zleceniodawcom.

Z-CA PREZESA
mgr inż. Andrzej Gierdelewicz