

Modernizacja BON Urzędu Morskiego

Szczecin

Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było wykonanie kotew mikropalowych, jako zakotwienie ścianki nabrzeża z jednostek pływających oraz dzięki uprzedniej organizacji budowy i dobrej koordynacji w trakcie prowadzenia prac udało się osiągnąć wydajność znacznie przewyższającą zakładaną.



Projekt

Modernizacja BON jest przebudową obiektu budownictwa hydrotechnicznego.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było wykonanie kotew mikropalowych od strony wody. Dodatkowo w gruncie znajdowały się przeszkody, które stanowiły pale prefabrykowane żelbetowe.

Rozwiązanie

Zastosowanie pontonu w celu wykonania kotew mikropalowych. Dostosowanie wykonywania mikropali do istniejących przeszkód. Praca doświadczoną brygadą pracowników znających specyfikę pracy z jednostek pływających.

Dane projektu

Inwestor

P.U.H. Rusiecki

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

CALBUD Sp. z o.o.

Rozwiązania

Zabezpieczenia wykopów

Rynki

Rynek instytucjonalny / publiczny

Technologie

Kotwy gruntowe